



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS



ANEXO A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA-MG		DATA: 23/06/2017	
OBJETO: 2ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		PORTARIA Nº 1.160, DE 17 DE MAIO DE 2014 - PROPOSTA Nº 11 4 8 8 8 11 0 0 0 11 4 0 0 2	
LOCAL: UBS MARIA GENEROSA DA CONCEIÇÃO, CENTRO, SERITINGA-MG		ART Nº2.850.639	
R. T. CLIFFORD PETERLE REZENDE - CREAMG Nº56.477/D		FORMA DE EXECUÇÃO:	
REFERÊNCIA: SINAPI MG_MAIO/2017 + SETOP MG SUL_MARÇO/2017 - AMBAS COM DESONERAÇÃO		() DIRETA	(X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES			LDI 25,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					978,16
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	313,01	391,26	978,16
2		ESTRUTURA					71.875,73
2.1	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	109,72	93,29	116,61	12.794,72
2.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	628,79	9,79	12,24	7.694,82
2.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.064,47	6,98	8,73	9.287,50
2.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	3,31	382,68	478,35	1.583,34
2.5	92724	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	18,92	301,37	376,71	7.127,40
2.6	74202/002	LAJE PRÉ-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	406,86	65,65	82,06	33.387,95
3		ALVENARIAS					30.062,15
3.1	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X30 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS	M2	604,75	32,34	40,43	24.447,02
3.2	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	29,80	42,21	52,76	1.572,32
3.3	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	76,10	42,50	53,13	4.042,81
4		COBERTURA					17.170,13
4.1	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. AF_12/2015	M2	224,67	12,33	15,41	3.462,73
4.2	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	224,67	27,50	34,38	7.723,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS



ANEXO A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA-MG			DATA: 23/06/2017		
OBJETO: 2ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			PORTARIA Nº 1.160, DE 17 DE MAIO DE 2014 - PROPOSTA Nº 11 4 8 8 8 11 0 0 0 11 4 0 0 2		
LOCAL: UBS MARIA GENEROSA DA CONCEIÇÃO, CENTRO, SERITINGA-MG			ART Nº2.850.639		
R. T. CLIFFORD PETERLE REZENDE - CREAMG Nº56.477/D		FORMA DE EXECUÇÃO:			
REFERÊNCIA: SINAPI MG_MAIO/2017 + SETOP MG SUL_MARÇO/2017 - AMBAS COM DESONERAÇÃO		()	DIRETA	(X)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES				LDI	25,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
4.3	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	30,15	35,88	44,85	1.352,23
4.4	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	53,45	31,06	38,83	2.075,20
4.5	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	35,36	25,49	31,86	1.126,66
4.6	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	85,20	13,43	16,79	1.430,30
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					11.816,71
5.1	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	276,58	4,10	5,13	1.417,47
5.2	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE OU PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	5,71	7,14	107,06
5.3	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,27	1,35	1,69	270,46
5.4	91926	ABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	917,04	2,51	3,14	2.877,21
5.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201	M	29,28	3,55	4,44	129,93
5.6	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201	M	60,00	10,22	12,78	766,50
5.7	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	29,00	8,08	10,10	292,90
5.8	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	3,00	122,34	152,93	458,78
5.9	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	13,38	16,73	150,53
5.10	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24 UN CR 118,59 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	118,59	148,24	148,24
5.11	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	342,80	428,50	428,50
5.12	83370	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	145,87	182,34	364,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS



ANEXO A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA-MG		DATA: 23/06/2017	
OBJETO: 2ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		PORTARIA Nº 1.160, DE 17 DE MAIO DE 2014 - PROPOSTA Nº 11 4 8 8 8 11 0 0 0 11 4 0 0 2	
LOCAL: UBS MARIA GENEROSA DA CONCEIÇÃO, CENTRO, SERITINGA-MG		ART Nº2.850.639	
R. T. CLIFFORD PETERLE REZENDE - CREAMG Nº56.477/D		FORMA DE EXECUÇÃO:	
REFERÊNCIA: SINAPI MG_MAIO/2017 + SETOP MG SUL_MARÇO/2017 - AMBAS COM DESONERAÇÃO		() DIRETA	(X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES			LDI 25,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
5.13	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	17,08	21,35	362,95
5.14	91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	31,76	39,70	238,20
5.15	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	51,00	12,80	16,00	816,00
5.16	72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	19,37	24,21	242,13
5.17	74094/001	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	29,00	66,19	82,74	2.399,39
5.18	83483	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXOES	UN	3,00	44,75	55,94	167,81
5.19	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	97,00	1,41	1,76	170,96
5.20	1873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	2,00	2,81	3,51	7,03
6		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA					6.226,68
6.1	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	27,00	5,06	6,33	170,78
6.2	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	46,00	6,24	7,80	358,80
6.3	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	54,00	9,32	11,65	629,10
6.4	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UNID.	2,00	682,93	853,66	1.707,33
6.5	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UNID.	12,00	23,38	29,23	350,70
6.6	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	28,00	12,91	16,14	451,85
6.7	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	70,00	1,00	1,25	87,50
6.8	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	36,06	45,08	1.352,25
6.9	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_124	UNID.	15,00	19,44	24,30	364,50
6.10	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UNID.	1,00	6,15	7,69	7,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS



ANEXO A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA-MG	DATA: 23/06/2017
OBJETO: 2ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	PORTARIA Nº 1.160, DE 17 DE MAIO DE 2014 - PROPOSTA Nº 11 4 8 8 8 11 0 0 0 11 4 0 0 2
LOCAL: UBS MARIA GENEROSA DA CONCEIÇÃO, CENTRO, SERITINGA-MG	ART Nº2.850.639
R. T. CLIFFORD PETERLE REZENDE - CREAMG Nº56.477/D	FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SINAPI MG_MAIO/2017 + SETOP MG SUL_MARÇO/2017 - AMBAS COM DESONERAÇÃO	() DIRETA (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES	LDI 25,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
6.11	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UNID.	5,00	119,39	149,24	746,19
7		LOUÇAS, METAIS, APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS					8.271,82
7.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	3,00	402,17	502,71	1.508,14
7.2	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E M PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	11,00	172,95	216,19	2.378,06
7.3	93441	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA DE MESA CROMADA TUBO MÓVEL PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UNID.	5,00	625,50	781,88	3.909,38
7.4	86929	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	1,00	164,69	205,86	205,86
7.5	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (USO GERAL), PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	1,00	15,23	19,04	19,04
7.6	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1,00	40,28	50,35	50,35
7.7	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UNID.	3,00	28,70	35,88	107,63
7.8	74125/002	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	UNID.	0,24	311,24	389,05	93,37
8		ESQUADRIAS					22.797,65
8.1		ESQUADRIAS METÁLICAS					
8.1.1	73933/002	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	M2	2,10	411,92	514,90	1.081,29
8.1.2	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	3,50	375,57	469,46	1.643,12
8.1.3	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	27,06	322,95	403,69	10.923,78
8.1.4	74073/001	ALCAPO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS	UNID.	1,00	103,90	129,88	129,88
8.1.5	74100/001	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	UNID.	2,10	350,94	438,68	921,22
8.2		ESQUADRIAS DE MADEIRA					
8.2.1	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	15,00	284,16	355,20	5.328,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS



ANEXO A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA-MG		DATA: 23/06/2017	
OBJETO: 2ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		PORTARIA Nº 1.160, DE 17 DE MAIO DE 2014 - PROPOSTA Nº 11 4 8 8 8 11 0 0 0 11 4 0 0 2	
LOCAL: UBS MARIA GENEROSA DA CONCEIÇÃO, CENTRO, SERITINGA-MG		ART Nº2.850.639	
R. T. CLIFFORD PETERLE REZENDE - CREAMG Nº56.477/D		FORMA DE EXECUÇÃO:	
REFERÊNCIA: SINAPI MG_MAIO/2017 + SETOP MG SUL_MARÇO/2017 - AMBAS COM DESONERAÇÃO		() DIRETA	(X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES			LDI 25,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
8.2.2	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID.	3,00	1,00	1,25	3,75
8.2.3	73910/008	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	UNID.	1,00	563,89	704,86	704,86
8.2.4	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID.	2,00	284,16	355,20	710,40
8.2.5	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID.	21,00	51,48	64,35	1.351,35
9		REVESTIMENTOS					42.155,89
9.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.225,83	2,46	3,08	3.769,42
9.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.156,08	22,38	27,98	32.341,41
9.3	87545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	69,74	16,85	21,06	1.468,98
9.4	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	69,74	52,49	65,61	4.576,08
10		PISOS					4.927,12
10.1	87302	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	M3	6,02	314,93	393,66	2.368,47
10.2	5968	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM	M2	4,80	30,78	38,48	184,68
10.3	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	10,82	35,37	44,21	478,22
10.4	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	190,62	5,12	6,40	1.219,97
10.5	SOL-GRA-005	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M	2,67	202,48	253,10	675,78
11		VIDROS					299,16
11.1	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	3,50	68,38	85,48	299,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS



ANEXO A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTINGA-MG	DATA: 23/06/2017
OBJETO: 2ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	PORTARIA Nº 1.160, DE 17 DE MAIO DE 2014 - PROPOSTA Nº 11 4 8 8 8 11 0 0 0 11 4 0 0 2
LOCAL: UBS MARIA GENEROSA DA CONCEIÇÃO, CENTRO, SERTINGA-MG	ART Nº2.850.639
R. T. CLIFFORD PETERLE REZENDE - CREAMG Nº56.477/D	FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SINAPI MG_MAIO/2017 + SETOP MG SUL_MARÇO/2017 - AMBAS COM DESONERAÇÃO	() DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES	(X) INDIRETA
	LDI 25,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
12.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.156,08	1,74	2,18	2.514,48
12.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.156,08	8,52	10,65	12.312,28
12.3	74133/001	EMASSAMENTO COM MASA A OLEO, UMA DEMAOS	M2	99,54	13,11	16,39	1.631,21
12.4	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO)	M2	38,96	14,34	17,93	698,36
12.5	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	99,54	13,28	16,60	1.652,36
13		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					1.139,48
13.1	ACE-BAR-005	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO)	UNID.	1,00	226,26	282,83	282,83
13.2	ACE-BAR-010	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE)	UNID.	1,00	235,65	294,56	294,56
13.3	ACE-BAR-015	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO)	UNID.	1,00	235,65	294,56	294,56
13.4	ACE-BAR-025	BARRA DE APOIO VERTICAL EM AÇO INOX D = 1 1/4" , L = 70 CM, PARA P.N.E. (CHUVEIRO), INCLUSIVE FIXAÇÃO	UNID.	1,00	214,02	267,53	267,53
14		LIMPEZA GERAL					559,18
14.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	239,22	1,87	2,34	559,18
TOTAL GERAL DA OBRA							237.088,54

CLIFFORD PETERLE REZENDE - Engenheiro Civil
Engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha
R. T. Prefeitura Municipal de Seritinga-MG

CREAMG Nº56.477/D

MARCO ANTÔNIO MANSUR MOREIRA
Prefeito Municipal de Seritinga-MG