

Quantidades da obra

Nome da Obra: AMPLIAÇÃO DA UBS - SERITINGA

Data: 07/03/16

SUB-SOLO - Superfície total: 29.97 m2

Elemento	Formas (m2)	Volume (m3)	Barras (kg)
Vigas: fundo	27.59	8.20	552
forma lateral	91.74		
Pilares (Sup. Formas)	1.30	0.13	153
Total	120.63	8.33	705
Índices (por m2)	4.025	0.278	23.52

TÉRREO - Superfície total: 235.13 m2

Elemento	Formas (m2)	Volume (m3)	Barras (kg)
LAJES	194.86	17.16	245
Vigas: fundo	38.21	12.08	715
forma lateral	65.54		
Pilares (Sup. Formas)	135.00	6.80	1050
Total	433.61	36.04	2010
Índices (por m2)	1.844	0.153	8.55

COBERTURA - Superfície total: 235.03 m2

Elemento	Formas (m2)	Volume (m3)	Barras (kg)
LAJES	212.00	18.66	228
Vigas: fundo	21.75	6.84	505
forma lateral	100.51		
Pilares (Sup. Formas)	82.60	3.18	584
Total	416.86	28.68	1317
Índices (por m2)	1.774	0.122	5.60

Total obra - Superfície total: 500.13 m2

Elemento	Formas (m2)	Volume (m3)	Barras (kg)
LAJES	406.86	35.82	473
Vigas: fundo	87.55	27.12	1772
forma lateral	257.79		
Pilares (Sup. Formas)	218.90	10.11	1787
Total	971.10	73.05	4032
Índices (por m2)	1.942	0.146	8.06